

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**„Remont dachu budynku biurowego w Bolesławcu przy
ul. Chrobrego nr 3”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1.

„W SIWZ w pkt 3.1. Zamawiający określa, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać docieplenie dachu pod poddaszem za pomocą wełny mineralnej niepalnej natomiast te roboty (pozycje) zostały wykreślone w przedmiarze robót. Czy te prace należy wycenić ?”

Pytanie 2.

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wycofał się z wykonania prac, które zostały wykreślone z przedmiaru.”

Pytanie 3.

„W projekcie budowlanym przyjęto, że remontowane pokrycie dachowe należy wykonać z dachówki zakładkowej ceramicznej, natomiast w przedmiarze jest przyjęta dachówka karpiówka w koronkę. Proszę o odpowiedź, jaką dachówkę wycenić (model, kształt, kolor).”

Pytanie 4.

„Proszę o określenie w jakiej technologii mają być wykonane nowe lukarny. Czym mają być ocieplone góra i boki. Czy boki i front mają być obite boazerią, płytą OSB czy mają być wykonane w technologii lekkiej mokrej czy mają być całe obrobione blachą ?”.

Pytanie 5.

„Uważam, że w przedmiarze zostały przyjęte za małe ilości takich elementów jak: rury spustowe – 6 m, ławy kominiarskie 1m.”

Pytanie 6.

„W SIWZ Zamawiający wspomina o remoncie kominów, natomiast w przedmiarze nie ma pozycji związanych z tymi pracami. Proszę o odpowiedź.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Odpowiedź 1.

Ocieplenia dachu nie należy wykonywać.

Odpowiedź 2.

Pozycji, które zostały wykreślone z przedmiaru, nie należy wyceniać.

Odpowiedź 3.

Należy do wyceny przyjąć wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki, kolor czerwony – angobowana.

Odpowiedź 4.

Należy wykonać z blachy powlekanej – konstrukcja płyta OSB.

Odpowiedź 5.

Należy doliczyć trzy odcinki rury spustowej fi 100 LE 3+10,0 mb do pozycji 32 przedmiaru oraz 1 odcinek ławy kominiarskiej L=1,0 do pozycji 37 przedmiaru robót. Należy również wycenić odtworzenie instalacji odgromowej na dachu na podstawie opisu i rysunków z projektu budowlanego, rys. E-9 str. 147 bez wykonywania podłączenia do uziomu otokowego budynku, czyli wykonanie zwodów pionowych do poziomu terenu przy budynku bez podłączenia.

Odpowiedź 6.

Należy przemurować jeden komin – podstawa wyceny – pozycja KNR 4 -010310-01 w ilości 3,0 m³ z cegły klinkierowej pełnej.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Prezes Zarządu
/-/ Emil Zając

.....
(Zamawiający)