

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Remont elewacji			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		65,94	m2	65,940	
				RAZEM	65,940
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 80%	m2		
		471,17 * 80%	m2	376,936	
	cokół tył	40,86 * 80%	m2	32,688	
				RAZEM	409,624
3 d.1.1	KNR AT-26 0201-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.2	m2	409,624	
				RAZEM	409,624
4 d.1.1	KNR BC-02 0204-05 analiza indywidualna	Czyszczenie powierzchni ścian strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m2		
		471,17 + 40,88	m2	512,050	
				RAZEM	512,050
5 d.1.1	KNR BC-02 0127-01 analogia	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - ręcznie, malowanie jednokrotne	m2		
		poz.4	m2	512,050	
				RAZEM	512,050
6 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie - pozostałe tynki	m2		
		poz.4 - poz.10	m2	40,880	
				RAZEM	40,880
7 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2		
		poz.4	m2	512,050	
				RAZEM	512,050
1.2		Renowacja ścian - tynk powyżej zawilgocenia			
8 d.1.2	KNZ 4/1801/1	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych	szt		
		90	szt	90,000	
				RAZEM	90,000
9 d.1.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia <i>tynk renowacyjny WTA Histolit FeinPutz</i>	m2		
		<i>Ściany</i> 471,17	m2	471,170	
				RAZEM	471,170
10 d.1.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa <i>tynk renowacyjny WTA Capalith Fassaden Feinspachtel P</i>	m2		
		poz.9	m2	471,170	
				RAZEM	471,170
11 d.1.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		poz.9	m2	471,170	
				RAZEM	471,170

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna <i>Farba Histolit AuBenquarz'</i>	m2		
		poz.9	m2	471,170	
				RAZEM	471,170
13 d.1.2	analiza indywidualna	Renowacja elementów architektonicznych - , płyciny , gzymsy, pilastry, itd <i>Farba Histolit AuBenquarz</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	analiza indywidualna	Montaż skrzynka rozdzielcza - gazowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Renowacja ścian strefa zawilgoceń			
15 d.1.3	KNR AT-26 0201-05 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		46,18	m2	46,180	
				RAZEM	46,180
16 d.1.3	KNR AT-26 0201-06 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m2		
		poz.15	m2	46,180	
				RAZEM	46,180
17 d.1.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		poz.16	m2	46,180	
				RAZEM	46,180
18 d.1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna <i>Farba Histolit AuBenquarz'</i>	m2		
		poz.15	m2	46,180	
				RAZEM	46,180
19 d.1.3	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		poz.15	m2	46,180	
				RAZEM	46,180
1.4		Renowacja opasek okiennych oraz parapetów			
20 d.1.4	TZKNC N- K/VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m2		
		164 * 0,40	m2	65,600	
		41,78 * 0,40	m2	16,712	
				RAZEM	82,312
21 d.1.4	TZKNC N- K/VI 1/10-c	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm2		
		poz.20	dm2	82,312	
				RAZEM	82,312
22 d.1.4	KNR AT-40 0104-02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.20	m2	82,312	
				RAZEM	82,312
23 d.1.4	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.20	m2	82,312	
				RAZEM	82,312

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.4	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmocnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		poz.20	dm2	82,312	
				RAZEM	82,312
1.5		Izolacja ścian pionowych oraz opaską na scianie tylnej.			
25 d.1.5	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		(13,90 + 13,90 + 17) * 0,50	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
26 d.1.5	KNK 2-06 0810-01	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		19,68 * 1	m2	19,680	
				RAZEM	19,680
27 d.1.5	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		64,48 * 0,5 * 0,5	m3	16,120	
				RAZEM	16,120
28 d.1.5	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m2		
		64,48 * 0,50	m2	32,240	
				RAZEM	32,240
29 d.1.5	KNR AT-26 0201-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.28	m2	32,240	
				RAZEM	32,240
30 d.1.5	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
		poz.28	m2	32,240	
				RAZEM	32,240
31 d.1.5	KNR AT-40 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
		poz.28	m2	32,240	
				RAZEM	32,240
32 d.1.5	KNR AT-40 0421-01	Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej	m2		
		poz.28	m2	32,240	
				RAZEM	32,240
33 d.1.5	KNR-W 2-01 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne	m3		
		poz.27	m3	16,120	
				RAZEM	16,120
34 d.1.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		17 + 13,90 + 13,90	m	44,800	
				RAZEM	44,800
35 d.1.5	KNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		44,80 * 0,50	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
36 d.1.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- odtworzenie	m2		
		19,68 * 1	m2	19,680	
				RAZEM	19,680
1.6		Prace dekarско- blacharskie			
37 d.1.6	KNR 4-04 0506-03 analogia	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 * 7,50	m	30,000	
				RAZEM	30,000
38 d.1.6	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m		
		poz.37	m	30,000	
				RAZEM	30,000
39 d.1.6	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		Stolarka otworowa			
1.7.1		Wymiana okien piwnica			
40 d.1.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.1.7. 1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		2,88	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
1.7.2		Wymiana drzwi wejściowych			
42 d.1.7. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.7. 2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi z drewna klejonego dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		3,76	m2	3,760	
				RAZEM	3,760
2		Badania konserwatorskie oraz nadzór konserwatorski			
44 d.2		Badania konserwatorskie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2		Nadzór konserwatorski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000