

Kosztyorys

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kosztorys					
1		Izolacja ściany przedniej budynku			
1 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej	m2		
		2,0 * 1,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. I-II)	m3		
		23,0 * 0,7 * 1,70	m3	27,370	
				RAZEM	27,370
3 d.1	KNR-W 4-02 0229-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie Krotność = 3	m		
		1 * 1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
4 d.1	KNR-W 4-02 0211-03 analogia	Wymiana "tropera" /kształtki przejściowej/ z rury kamionkowej na PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem w wykopie Krotność = 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0214-02	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm Krotność = 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurowanego tynku	m2		
		23,0 * 1,70	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
7 d.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.6	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
8 d.1	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
		poz.6	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
9 d.1	KNR AT-40 0302-03	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m2		
		poz.6	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
10 d.1	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m2		
		poz.6	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
11 d.1	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych fundamentowych o gr. 10 cm na ścianach	m2		
		poz.6	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
12 d.1	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m2		
		poz.6	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
13 d.1	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		

Kosztorys
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piwnica przód	0,6 * 0,4 * 8	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
14 d.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m3		
		poz.2	m3	27,370	
				RAZEM	27,370
15 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.1	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2		
		0,7 * 23,0	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
17 d.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa analogia - warstwa agrowłókniny	m2		
		20 * 0,6	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - annalogia otoczek frakcja 20mm	m2		
		0,5 * 20,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23,0 - 4,0 + 0,5 * 2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.1	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Izolacja ściany tylnej budynku			
21 d.2	KNR 2-31 0815-01 analiza indywidualna	Rozebranie opaski wokół budynku	m2		
		23,0 - 2,69 - 2,69 * 0,7	m2	18,427	
				RAZEM	18,427
22 d.2	KNR 4-04 0301-01 analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3		
		poz.21 * 0,1	m3	1,843	
				RAZEM	1,843
23 d.2	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m3		
		poz.21 * 1,7	m3	31,326	
				RAZEM	31,326
24 d.2	KNR-W 4-02 0229-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie Krotność = 2	m		
		1 * 1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
25 d.2	KNR-W 4-02 0211-03 analogia	Wymiana " trapera" /kształtki przejściowej/ z rury kamionkowej na PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem w wykopie Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	

Kosztorys
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 4-02 0214-02	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m2		
		(23,0 - 2,69 - 2,69) * 1,7	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
28 d.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.27	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
29 d.2	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
		poz.27	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
30 d.2	KNR AT-40 0302-03	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m2		
		poz.27	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
31 d.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m2		
		poz.27	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
32 d.2	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m2		
		poz.27	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
33 d.2	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m2		
		poz.27	m2	29,954	
				RAZEM	29,954
34 d.2	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
	piwnicy tył	0,6 * 0,4 * 8	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
35 d.2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m3		
		poz.23	m3	31,326	
				RAZEM	31,326
36 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23,0 - 2,69 - 2,69 + 1,0	m	18,620	
				RAZEM	18,620
37 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.21	m2	18,427	
				RAZEM	18,427
3		Izolacja ścian szczytowych budynku			
38 d.3	KNR 2-31 0815-01 analiza indywidualna	Rozebranie opaski wokół budynku	m2		
		10 * 0,7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000

Kosztorys
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.3	KNR 4-04 0301-01 analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3		
		poz.38 * 0,1	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
40 d.3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m3		
		poz.38 * 1,7 * 2	m3	23,800	
				RAZEM	23,800
41 d.3	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m2		
		10,0 * 1,7 * 2	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
42 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.41	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
43 d.3	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
		poz.41	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
44 d.3	KNR AT-40 0302-03	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m2		
		poz.41	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
45 d.3	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m2		
		poz.41	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
46 d.3	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m2		
		poz.41	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
47 d.3	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m2		
		poz.41	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
48 d.3	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m3		
		poz.40	m3	23,800	
				RAZEM	23,800
49 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10,0 + 1,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
50 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.38	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
51 d.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa analogia - warstwa agrowłókniny	m2		
		20 * 0,6	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Kosztorys
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - annalogia otoczak frakcja 20mm	m2		
		0,5 * 10,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
53 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10 + 0,5 * 2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4		Gruz			
54 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
55 d.4		Przyjęcie gruzu na składowisko	m3		
		poz.54	m3	4,500	
				RAZEM	4,500